

## 软件大厦5楼评审场地办公室装修工程量清单

项目名称: 软件大厦5楼评审场地办公室装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	单价	金额	备注
一		<b>拆除工程</b>					<b>0.00</b>	
1	011605001001	现场拆除	1、原有墙体及玻璃隔断拆除； 2、原有地毯拆除； 3、原有天花、格栅天花拆除； 4、原有柜子、门拆除	m <sup>2</sup>	763.79			
二		<b>论证间01~03及休息区</b>					<b>0.00</b>	
1	011103001001	地胶板地面铺贴	1、自流平 2、地胶板	m <sup>2</sup>	226.10			
2	011101001001	水泥砂浆找平层	1、水泥砂浆找平层（具体厚度，综合考虑）	m <sup>2</sup>	3.70			
3	011302001001	天花吊顶	1. 国标Φ8钢筋吊杆 2. 承载主龙骨（上人）60*27*1.5，中距小于1200，覆面次龙骨U60 50*19*0.5，中距<300 3. 9.5-12厚纸面石膏板，满刮2厚面层耐水腻子找平，面喷A级水性无机涂料二遍 4. 按投影面积计算 5. 灯槽、金属装饰线、检修口等费用综合考虑	m <sup>2</sup>	226.10			
4	010810002001	窗帘盒	1、尺寸综合考虑 2、9.5-12厚纸面石膏板、9-12厚夹板基层 3、满刮2厚面层耐水腻子找平，面喷A级水性无机涂料二遍	m	15.42			
5	011207001001	木饰面	1、轻钢龙骨、基层板、木饰面	m <sup>2</sup>	27.00			
6	011207001002	蓝色背景板	成品蓝色背景板（含不锈钢边框）	m <sup>2</sup>	35.49			
7	011207001003	墙面吸音板	成品槽木吸音板、含安装	m <sup>2</sup>	87.00			
8	011105006001	踢脚线	1、9厘阻燃夹板基层 2、黑色拉丝不锈钢	m	87.54			
9	011406001001	墙面乳胶漆	墙面刮两遍腻子，刷三遍乳胶漆	m <sup>2</sup>	76.68			
10	011210003001	双层玻璃隔断	5+15+5mm双层玻璃隔断，边框材质2.0断桥铝	m <sup>2</sup>	16.24			
11	011210002001	新砌轻钢龙骨隔墙	轻钢龙骨+双面双层9mm石膏板+隔音棉	m <sup>2</sup>	18.80			
12	010801002001	成品木质门（双开门）	1、成品木质门（双开门）（含五金拉手配件）	樘	1.00			
15	010402001001	新建墙体	1、新建砖墙	m <sup>3</sup>	13.71			
16	011201001001	墙面抹灰	1、墙面水泥砂浆抹灰	m <sup>2</sup>	137.10			
三		<b>建设等候区(80人)</b>					<b>0.00</b>	
1	011103001002	地胶板地面铺贴	1、自流平 2、地胶板	m <sup>2</sup>	165.20			
2	011406001002	原顶乳胶漆	墙面刮两遍腻子，刷三遍乳胶漆	m <sup>2</sup>	102.00			
3	011302001002	天花吊顶	1. 国标Φ8钢筋吊杆 2. 承载主龙骨（上人）60*27*1.5，中距小于1200，覆面次龙骨U60 50*19*0.5，中距<300 3. 9.5-12厚纸面石膏板，满刮2厚面层耐水腻子找平，面喷A级水性无机涂料二遍 4. 按投影面积计算 5. 灯槽、金属装饰线、检修口等费用综合考虑	m <sup>2</sup>	63.20			
4	011406001003	墙面乳胶漆	墙面刮两遍腻子，刷三遍乳胶漆	m <sup>2</sup>	84.92			
5	011105006002	踢脚线	1、9厘阻燃夹板基层 2、黑色拉丝不锈钢	m	22.60			
6	011210002002	石膏板包柱	1、轻钢龙骨 2、9.5-12厚纸面石膏板	m <sup>2</sup>	53.89			
四		<b>答辩签到前厅及公共走道</b>					<b>0.00</b>	
1	011103001003	地胶板地面铺贴	1、自流平 2、地胶板	m <sup>2</sup>	196.79			

软件大厦5楼评审场地办公室装修工程量清单

2	011302001003	天花吊顶	1. 国标Φ8钢筋吊杆 2. 承载主龙骨(上人)60*27*1.5, 中距小于1200, 覆面次龙骨U60 50*19*0.5, 中距<300 3. 9.5-12厚纸面石膏板, 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面喷A级水性无机涂料二遍 4. 按投影面积计算 5. 灯槽、金属装饰线、检修口等费用综合考	m2	196.79			
3	011302001004	软膜天花吊顶	1. 国标Φ8钢筋吊杆 2. 承载主龙骨(上人)60*27*1.5, 中距小于1200, 覆面次龙骨U60 50*19*0.5, 中距<300 3. 9.5-12厚纸面石膏板, 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面喷A级水性无机涂料二遍 4. 按投影面积计算 5. 灯槽、金属装饰线、检修口等费用综合考	m2	8.17			
4	011406001004	墙面乳胶漆	墙面刮两遍腻子, 刷三遍乳胶漆	m2	300.00			
5	011204003001	白色仿大理石瓷砖背景墙	1、钢骨架 2、干挂件 3、背景白色仿大理石瓷砖750*1500mm局部有造型 藏灯膜	m2	19.27			
6	011210003002	玻璃砖隔断	1、玻璃砖隔断	m2	2.39			
7	011105006003	踢脚线	1、9厘阻燃夹板基层 2、黑色拉丝不锈钢	m	76.07			
<b>五</b>		<b>专家预备会会议室(105人)</b>					<b>0.00</b>	
1	011103001004	地板胶地面铺贴	1、自流平 2、地板胶	m²	175.70			
2	011406001005	原顶乳胶漆	墙面刮两遍腻子, 刷三遍乳胶漆	m2	175.70			
3	011406001006	墙面乳胶漆	墙面刮两遍腻子, 刷三遍乳胶漆	m2	151.30			
4	011207001004	木饰面背景墙	1、轻钢龙骨、基层板、木饰面	m2	32.34			
5	011105006004	踢脚线	1、9厘阻燃夹板基层 2、黑色拉丝不锈钢	m	64.32			
6	010801002002	成品木质门(单开门)	1、成品木质门(单开门)(含五金拉手配件)	樘	1.00			
9	011210002003	轻钢龙骨隔墙	轻钢龙骨+硅酸钙板	m2	31.11			
<b>六</b>		<b>其他部分</b>					<b>0.0</b>	
1	<b>B0001</b>	<b>电气工程</b>	<b>包含配电箱、灯具、开关、插座及管线布置、及少量给排水改造</b>	m2	763.79			
2	<b>B0002</b>	<b>弱电工程</b>	<b>管线预埋</b>	m2	763.79			
3	<b>B0003</b>	<b>空调改造</b>	<b>原有空调设备拆卸、移位等调整、满足使用要求</b>	m2	763.79			
4	<b>B0004</b>	<b>消防改造</b>	<b>满足消防验收要求</b>	m2	763.79			
5	B0005	垃圾清运费		项	1.00			
6	B0006	成品保护		项	1.00			
7	B0007	二次搬运		项	1.00			